






ПРАЙС - ЛИСТ
Посты охраны, КПП



№	Наименование и размер, м	Цена изготовления, с НДС, грн	Примечания*	Эскиз
01	Блок-пост охраны 1,5x1,5x2,5	«Эконом»: 15.550	2 глухих окна и 1 поворотнo-откиднoе окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> от 3-х рабочих дней.	
		«Стандарт»: 16.950		
«VIP»: 18.850				
Дополнительное оборудование:				
<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм • Замена поворотнo-откиднoго окна на окно с форточкой • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. 				<p>550 грн 150 грн 150 грн</p>
02	Блок-пост охраны 1,7x1,7x2,5	«Эконом»: 16.300	2 глухих окна и 1 поворотнo-откиднoе окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> от 3-х рабочих дней.	
		«Стандарт»: 17.500		
«VIP»: 19.500				
Дополнительное оборудование:				
<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм • Замена поворотнo-откиднoго окна на окно с форточкой • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. 				<p>630 грн 150 грн 150 грн</p>
03	Блок-пост охраны 2,0x2,0x2,5	«Эконом»: 16.900	2 глухих окна и 1 поворотнo-откиднoе окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> от 5-и рабочих дней	
		«Стандарт»: 18.000		
«VIP»: 20.500				
Дополнительное оборудование:				
<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм • Замена поворотнo-откиднoго окна на окно с форточкой • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. • Установка санузла, включая комнату 1,2x1 м., с отделкой бесшовной пластиковой вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600x2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор 				<p>760 грн 150 грн 150 грн 5750 грн.</p>

№	Наименование и размер, м	Цена изготовления, с НДС, грн	Примечания*	Эскиз
04	Блок-пост охраны 2,0x2,5x2,5	«Эконом»: 17.800 «Стандарт»: 19.200 «VIP»: 21.100	2 глухих окна и 1 поворотно-откидное окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> от 7-х рабочих дней	
	Дополнительное оборудование:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм 860 грн • Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой 150 грн • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера 150 грн • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. • Установка санузла, включая комнату 1,2x1 м., с отделкой бесшовной пластиковой вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600x2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор 5750 грн. 			
05	Блок-пост охраны 2,5x2,5x2,5	«Эконом»: 18.700 «Стандарт»: 20.000 «VIP»: 22.450	2 глухих окна и 1 поворотно-откидное окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> от 7-х рабочих дней	
	Дополнительное оборудование:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм 950 грн • Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой 150 грн • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера 150 грн • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. • Установка санузла, включая комнату 1,2x1 м., с отделкой бесшовной пластиковой вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600x2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор 5750 грн. 			

ПРАЙС - ЛИСТ
Посты охраны, КПП

№	Наименование и размер, м	Цена изготовления, с НДС, грн	Примечания*	Эскиз
06	Блок-пост охраны 3,0x2,0x2,5	«Эконом»: 18.000 «Стандарт»: 18.900 «VIP»: 20.200	2 глухих окна и 1 поворотно-откидное окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> от 7-х рабочих дней	
	Дополнительное оборудование:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм 950 грн • Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой 150 грн • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера 150 грн • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. • Установка санузла, включая комнату 1,2x1 м., с отделкой бесшовной пластиковой вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600x2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор 5750 грн. 			
07	Блок-пост охраны 3,0x2,5x2,5	«Эконом»: 20.500 «Стандарт»: 21.800 «VIP»: 22.900	2 глухих окна и 1 поворотно-откидное окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> от 7-х рабочих дней	
	Дополнительное оборудование:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм 1050 грн • Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой 150 грн • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера 150 грн • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. • Установка санузла, включая комнату 1,2x1 м., с отделкой бесшовной пластиковой вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600x2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор 5750 грн. 			

ПРАЙС - ЛИСТ
Посты охраны, КПП

№	Наименование и размер, м	Цена изготовления, с НДС, грн	Примечания*	Эскиз
08	Блок-пост охраны 4,0x2,0x2,5	«Эконом»: 21.900	2 глухих окна и 1 поворотно-откидное окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> 6 рабочих дней.	
		«Стандарт»: 23.200		
«VIP»: 24.500				
Дополнительное оборудование:				
	<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм 1050 грн • Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой 150 грн • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера 150 грн • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. • Установка санузла, включая комнату 1,2x1 м., с отделкой бесшовной пластиковой вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600x2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор 5750 грн. 			
09	Блок-пост охраны 4,0x2,5x2,5	«Эконом»: 24.100	2 глухих окна и 1 поворотно-откидное окно, 1 дверь. <u>Срок изготовления:</u> 6 рабочих дней.	
		«Стандарт»: 25.500		
«VIP»: 27.100				
Дополнительное оборудование:				
	<ul style="list-style-type: none"> • Декоративный фриз по периметру крыши высотой 300 мм 1050 грн • Замена поворотно-откидного окна на окно с форточкой 150 грн • Установка закладных для внутреннего блока кондиционера 150 грн • Установка закладных деталей под прожекторы и другое оборудование по согласованию. • Установка санузла, включая комнату 1,2x1 м., с отделкой бесшовной пластиковой вагонкой, межкомнатная дверь МДФ 600x2000 мм с запором. Унитаз, умывальник со смесителем, водонагреватель емкостью 30-50 л, вытяжной вентилятор 5750 грн. 			

*У всех изделий:

- **каркас:** сварен из профильных труб 80x80 мм, ребра жесткости - из профильных труб 60x40 мм и 50x25 мм;
- **низ** защищен листами оцинкованного металла;
- утеплитель по всем поверхностям снаружи закрыт гидробарьером, изнутри паробарьером;
- **крыша:** плоская или скатная, оцинкованный профнастил или металлочерепица;
- **внутренние двери:** из МДФ, 600/700/800/900x2000 мм с запорами;
- **окна:** металлопластиковые стеклопакеты, 900x900 мм в помещениях и 600x400 мм в санузлах (если не указан другой размер). Могут быть глухими, поворотными, откидными или поворотно-откидными, или с форточкой для выдачи документов;
- **отделка потолка:** белая пластиковая вагонка, шириной 100 мм;
- **отделка стен:** OSB-3 толщиной 10 мм или ламинированный МДФ, в санузлах бесшовная пластиковая вагонка;
- **отделка пола:** OSB-3 толщиной 18 мм, линолеум, плинтус;
- **электропроводка:** медная проводка скрытая, в металлорукаве;
- **освещение** (внутреннее и наружное): выполнено по классу влагопылезащищенности IP44; IP65.
- **розетки, выключатели освещения и вентиляции, автоматические выключатели:** по евростандартам.

ИЗДЕЛИЯ ПО ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА, ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Возможна комплектация различным дополнительным оборудованием (лестницами, вентиляционными люками, электрообогревателями, приточно-вытяжными вентиляторами, кондиционерами, сантехникой, в том числе с вводом/выводом горячей и холодной воды, канализацией) и мебелью.

Ознакомиться с классами изделий, оценить внешний вид и внутренний интерьер можно на нашем сайте <http://www.primastroj.com.ua>; <http://www.prima.kiev.ua>

Эконом-класс

Наружная обшивка: оцинкованный профнастил ПР-15 с отделочными уголками из оцинкованного листа.

Утеплитель: минеральная вата толщиной 50 мм.

Наружная дверь: металлическая, с молотковым покрытием, 800x2000 мм, с замком.

Стандарт-класс

Наружная обшивка: оцинкованный профнастил ПР-15 и синие (RAL5005) уголков из «Полиэстера» (цвета можно изменить на выбор).

Утеплитель: минеральная вата толщиной 50-100 мм.

Наружная дверь: металлическая, с молотковым покрытием, 800x2000 мм, с замком.

VIP-класс

Наружная обшивка: синий (RAL5005) профнастил «Полиэстер» и белые (RAL9003) уголки из «Полиэстера» (цвета можно изменить на выбор).

Утеплитель: минеральная вата толщиной 50-100 мм.

Наружная дверь: металлическая, с молотковым покрытием, 800x2000 мм, с замком.